

Splašková kanalizace Sokolnice, Telnice – Nádražní čtvrt', II. etapa a rozšíření ČOV Telnice

- **Investor:** Obec Sokolnice, Komenského 435, 664 52 Sokolnice
- **Kontaktní osoba:** p.Jiří Životský, starosta, tel.: 544 224 131
- **Zhotovitel:** VHS Brno, a.s.
- **Lhůta výstavby:** 08/2004 – 12/2005
- **Cena díla:** 125,632.303,-Kč

O stavbě:

V rámci stavby bylo provedeno odkanalizování obcí Sokolnice a Telnice a rozšíření stávající ČOV Telnice na kapacitu 3 500 EO vybudováním gravitačních kanalizačních stok, výtlačných řadů a šesti čerpacích stanic na přečerpávání odpadních vod do ČOV. Čerpací stanice jsou osazeny ponornými čerpadly typu Flygt o výkonech $Q=6,2$ l/s, $Q=13,0$ l/s a $Q=11,0$ l/s a čerpadly SIGMA EFRU o výkonu $Q=3$ l/s. Gravitační stoky jsou z PP DN 300 a DN 400 a jejich celková délka je 8.390,79 m. Výtlačné řady jsou z PE 100 DN 90, DN 110 a DN 160 celkové délky 2.123,79 m. Součástí stavby byly i opravy stávajících krajských a místních komunikací, chodníků a zpevněných ploch dotčených budovanou kanalizací.



Kontakt:

- Tel: +420 548 423 660
- Fax: +420 548 213 184
- e-mail: vhs-brno@vhs-brno.cz
- url: www.vhs-brno.eu