

# Brno, RKS D - rekonstrukce uzlu Komárov

- **Investor:** Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
- **Kontaktní osoba:** Ing.Libor Krejčík, tech.dozor, tel.: 602 442 833
- **Zhotovitel:** VHS Brno, a.s.
- **Lhůta výstavby:** 12/2008 – 04/2010
- **Cena díla:** 35 287 302,-Kč

## **O stavbě:**

Jednalo se o realizaci čerpací stanice s retencí, jako ochranu městské části Brno-Komárov před vzduťm odpadních vod způsobeným zvýšenou hladinou v kmenové stoce D.

Čerpací stanice je podzemní železobetonový objekt s klapkovou komorou, čerpací jímkou, retenční komorou a provozní komorou. V čerpací jímce jsou umístěna 3 čerpadla, která slouží k přečerpávání vzduťé odpadní vody při zvýšené hladině ve stoce D, která je při tomto zvýšení oddělena od přítokové stoky automaticky ovládaným hradítkem. V retenční komoře je instalována vyplachovací klapka. Celý objekt je vybaven automatizovaným systémem řízení a přenosovým radiovým prostředkem pro obousměrný přenos dat mezi objektem a dispečinkem ČOV. Součástí stavby bylo vybudování přípojky vody a elektřiny a obslužné komunikace.



## **Kontakt:**

- Tel: +420 548 423 660
- Fax: +420 548 213 184
- e-mail: [vhs-brno@vhs-brno.eu](mailto:vhs-brno@vhs-brno.eu)
- url: [www.vhs-brno.eu](http://www.vhs-brno.eu)